



SIKA AT WORK

LOGISTIEK CENTRUM LOGPORT, VENLO

DAKSYSTEEM: Sikaplan® G-15, 110.000 m²

BUILDING TRUST



SIKAPLAN® G-15

LOGISTIEK CENTRUM LOGPORT, VENLO



Sikaplan® PVC dakmembranen garanderen een duurzame dakafdichting.

PROJECTOMSCHRIJVING

In 2017 werd de ontwikkeling van het XXL logistiek centrum voor Lidl/ Nunner Logistics in Venlo door Next Level Development opgestart. De ontwikkelaar stelde Wijnen Bouwgroep uit Someren aan en deze nam de uitdaging aan om dit project in een kort tijdsbestek te realiseren. Na de realisatie van de eerste fase van 38.000 m² volgde direct de tweede fase van 32.000 m² en aansluitend meteen de derde fase van nog eens 40.000 m², waardoor het gebouw uiteindelijk 110.000 m² groot werd. Dit XXL dak is met zijn 110.000 m² oppervlakte de grootste klus voor H & J Industriedaken, een samenwerking tussen Van Helvert Beheer BV en Janssen Daken Boxmeer. Het project stond vanaf het begin onder controle en inspectie van Vebidak, de branchevereniging van de dakdekkingsbedrijven.

PROJECTVOORWAARDEN

Uitgangspunt voor het project van Next Level Development is certificering volgens Breeam 'Outstanding (*****)' eisen. In de dakconstructie is als gevolg van de crisis op de PIR isolatiemarkt gekozen voor een EPS isolatie. Tevens was de eis dat de PVC duurzaam en van goede kwaliteit moest zijn, minimaal 1,5 mm dik en met 15 jaar fabrieksgarantie. Daarenboven moesten de membranen de nodige certificaten bezitten en relevante testen hebben doorstaan. Omdat Next Level Development in het verleden goede ervaringen met de Sika producten had, was de keuze voor de uiteindelijke oplossing snel gemaakt.

Op Sika producten is de meest recente versie van onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van toepassing.
Raadpleeg altijd eerst het meest recente technische informatieblad voordat u een product gaat gebruiken of verwerken.
Aan deze uitgave mogen geen rechten worden ontkend.



Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium

Contact

Tel. +32 (0)9 381 65 00
Fax +32 (0)9 381 65 10
info@be.sika.com
www.sika.be



SIKA OPLOSSING

Sika leverde de PVC membranen voor het dak van maar liefst 110.000 m². De keuze om Sikaplan® G-15 membranen in light grey te gebruiken was een logische keuze. Deze membranen bieden een uitstekende weerstand tegen UV- en IR-straling, hebben een hoge bestendigheid tegen veroudering en omgevingsinvloeden. Daarbij zijn de Sikaplan® membranen eenvoudig te plaatsen dankzij de uitstekende lasbaarheid en buigzaamheid. Sikaplan® membranen zijn ook recycleerbaar, waardoor ze bijdragen aan circulariteit. De interne versteviging van polyesterweefsel zorgt voor een hoge treksterkte. Ze verplaatst de windbelasting naar de mechanische bevestigingen die in het dak verankerd zitten.

Kortom, de ideale membranen voor grote en duurzame daken.

In het eerste kwartaal van 2019 werd het dak van de derde fase opgeleverd en in juni 2019 is het gebouw uiteindelijk volledig opgeleverd en het gloednieuwe logistieke centrum is momenteel al volop in gebruik.

PARTICIPANTEN PROJECT

Opdrachtgever:	Next Level Development
Aannemer:	Wijnen Bouwgroep Someren
Uitvoerder:	H & J Industriedaken Boxmeer/Someren
Leverancier:	Sika Belgium nv